



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички мерки са зидарски и са в сантиметри;
 2. Всички вертикални коти са от кота готов под, ако не е описано друго;
 3. Височината на хоризонталния разрез е на 150 см. от готов под;
 4. Квадратурите в помещенията са светли;
 5. Размери на колони, плочи, шайби се изпълняват съгласно конструктивен проект;
 6. Всички инсталации да се изпълняват по съответните инж. проекти;
 7. За инсталационните пакети се оставят отвори в подовата конструкция и след това се замоналитват; Вертикалните клонове се затварят с влагоустойчив гипскартон, като се оставят ревизионни отвори.
 8. Вентилацията на санитарни и мокри помещения - съгласно ОВ проект;
 9. Външните стени са тухлени с дебелина 25см, топлоизолация от EPS 10cm λ=0.03 W/m²K и външна полимерна мазилка; В зоната на цокъла се полага топлоизолация XPS 10cm λ=0.03 W/m²K и мозаечна мазилка.
 10. Външните прозорци са PVC леткамерен профил, остъклен със стъклопакет с коефициент на толопрем. на стъбленния елемент Uw min = 1.4 W/m²K;
 11. Вътрешните врати са алуминиеви без прекъснат термомост с пълтна част от PVC панел или остъклена част, съгласно спецификацията;
 12. Всички дограми се изпълняват по мерки на място;
 13. Вратите на оръжейните и ГРТ да са метални с min. E190
 14. Вратите на складовете са метални.
 15. При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания по охрана на труда.

ЗП ОБЩО КОТА -3.40.....362.10кв.м
 ЗП Блок "В"362.10кв.м

ПРОНО ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ОТЕБРАНАТА			
ОБЕКТ 1915/ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ И РЕМОТ НА СГРАДЕН ФОНД В СПЕЦИАЛИЗИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЦРЪНЧА			
ПОДОБЕКТ 1 БИТОВ КОРПУС			
Архитектура	арх.И.Несторова арх.Ц.Далекова	ЧЕРТЕЖ	БЛОК "В" ПЛАН КОТА -3.40
Конструкции	инж.Д.Костов		
Вик	инж.С.Стоянова	Р-П ПРОЕКТ	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА МАЩАБ 1:50
Електро	инж.Т.Стоянова		
ОВК	инж.Л.Атанасова	УПРАВИТЕЛ	ФАЗА РП ДАТА 10.2016г ИНВ.№ А075116
ПЕЗ	инж.О.Димитров		
	инж.Д.Костов	инж.В.ИОВЕВ	ЧЕРТ.№