

ОБЕКТ: 1563/ВК

част: ВК

ПЛОЩАДКОВ ПИТЕЙНО-ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД


N	Наименование	ед. м	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Направа на укрепен изкоп с ширина 1.30 и дълб. до 2м в с.з.п	куб.м	2650.00		
2	Доизкопаване и подравняване ръчно на изкопи в с.з.п,направени по мех. начин	куб.м	250.00		
3	Тънък изкоп за пясъчна възглавница	куб.м	290.00		
4	Довозване на чакъл за обратно засипване под пътица	куб.м	350.00		
5	Довозване на пясък за подложка и обратно засипване над тръбите	куб.м	1000.00		
6	Натоварване на излишните земни маси	куб.м	1350.00		
7	Извозване на излишните з.маси на 5км.	куб.м	1350.00		
8	Обратно засипване с трамбоване на пластове през 20см	куб.м	1550.00		
9	Укрепване и разкреп.на изкоп непълтно	кв.м	1920.00		
10	Разбиване на асфалтова настилка	кв.м	565.00		
11	Възстановяване асфалтова настилка	кв.м	565.00		
12	Разбиване на съществуващ тротоар	кв.м	550.00		
13	Възстановяване на тротоар	кв.м	550.00		
14	Доставка и полагане на тръби от ПЕВП ф140 PN10	м'	35		
15	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф110 PN10	м'	1900		
16	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф90 PN10 PE100	м'	530		
17	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф75 PN10 PE100	м'	20		
18	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф63 PN10 PE100	м	125		
19	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф32 PN10 PE100	м	5		
20	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф25 PN10 PE100	м	150		
21	Доставка и монтаж на тройник 110/110/110 ПЕВП	бр.	8		
22	Също, на ройник ф110/90	бр.	25		
23	Доставка и монтаж на намалител ф110/90 ПЕВП	бр.	24		
24	Също, на ст. намалител 140/110	бр.	2		
25	Също, на коляно 90° ф110 ПЕВП	бр.	18		
26	Също, на фл. адаптор ф110	бр.	30		
27	Също, на фл. адаптор ф90	бр.	46		
28	Също, на фл. адаптор ф65	бр.	10		
29	Доставка на св.ст. фланец ф100 и гумен уплътнител	бр.	60		
30	Също, на св. ст. фланец ф 80 и гумен уплътнител	бр.	92		

31	Също, на св. ст. фланец ф 65 и гумен уплътнител	бр.	20		
32	Доставка и монтаж на глух ст. фланец ф100	бр.	2		
33	Доставка и монтаж на СК ф100 с ръчно чуг. Колело и охранителна гарнитура	бр.	8		
34	Доставка и монтаж на ТСК фланшов ф21/2"	бр.	2		
35	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф110/63	бр.	8		
36	Също, но ф110/25	бр.	8		
37	Също, но ф110/32	бр.	2		
38	Доставка и монтаж на пожарен хидрант надземен ф80	бр.	25		
39	Доставка и полагане на сигнална лента синя	м	2760		
40	Също, на сигнална лента с метална нишка	м	2760		
41	Бетон за опорни блокове	куб.м	32		
42	Указателни табели за маркировка на СК и ПХ	бр.	25		
43	Хидравлично изпитване на водопровод	м	2760		
44	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	2760		

**ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ АРМАТУРИ И ВРЪЗКИ СА ЗА РН 10**

**Водопроводна шахта-1брой**

40	Направа на изкоп за ями до 2кв.м и дълбочина до 2м, ръчно, в с.з.п.	куб.м	8.00		
41	Обратно засипване и трамбоване през 10см	куб.м	4.00		
41	Натоварване на камион на излишните земни маси	куб.м	4		
43	Извозване на земни маси на 5км	куб.м	4		
44	Бетон В12.5 за стени и дъно	куб.м	4.5		
45	Бетон В7.5 за подложка	куб.м	0.5		
46	Кофраж за стени	кв.м	22		
47	Цим. замазка 1:2 1пл.	кв.м	22		
48	Арм. Желязо АІ	кг	35		
49	Арм. Желязо АІІІ	кг	8		
50	Хидроизолационна паста	кв.м	7		
51	Геотекстилна заштита	кв.м	7		
52	Жел. капак за шахта80/80 - по детайл	бр.	1		
53	Дървен капак 60/60	бр.	1		
54	PVC тр.ф110	м	3		
55	Чакъл за дренаж	куб.м	0.5		
56	Опорни блокове	бр.	1		

Съставил: .....   
/инж.Е.Зарчева/