RADIANT TUBE GAS HEATER
HANGING MONTAGE
FROM CEILING

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ГАЗОВ
ИЗЛЪЧВАТЕЛ
Qh = 43.30 kW
Net = 220 W 240 V
G= 127 kg
HxWxD= 250 x 17300 x 450 mm

Обиц за продухване
Desertion plug
Спирателен кран 1/2"
Ball valve
Преход ⌀42.4x3.6/ ⌀21.3x3.2
Transition
Коляно / Тройник
Accent / Tee
St. ⌀42.4x3.6
qv.max= 4.7 m3/h
тръси по покрив
pipes laid on the roof
покривен прозорец
150/200см
покривен прозорец
200/250см
покривен прозорец
с решетка тип 3
200/300см
димен люк 100/200см, аеродинамична площ 0.99кв.м
Hпп = 600см
400 / 160 (T17)
500 / 160 (T19)
300 / 160 (T19)
365 / 160 (T27)
510 / 160 (T21)
165 / 160 (T22)
250 / 160 (T23)
200 / 160 (T24)
250 / 160 (T23)
250 / 160 (T25)
670 / 160 (T26)
+5.70
+5.20
+3.20
Преход ⌀60.3x3.6/ ⌀48.3x3.6
Transition
St. ⌀48.3x3.6
qv.max= 9.4 m3/h
St. ⌀60.3x3.6
qv.max= 18.8 m3/h
ТУНЕЛНА МОРШКА СТЪЛБА

NOTES:
1.At intersection with electrical cables and if distance of 0.2 m could not be met, the gas pipes should be laid in casing PVC pipes in the distance of 0.5 meters before and after the intersection
2.Structural elements should be bypassed without puncturing.
3.The supply trace is made from steel pipes.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.При пресичане на газопровода с електрически кабели и невъзможност да се спази отстояние от 0.2 м, участъкът от 0.5 м преди и след пресичането, да се постави в обсадна PVC тръба.
2.Копони, трегери и носещи елементи да се заобикалят, без пробиване.
3.Хоризонталната разводка се изпълнява от стоманени тръби.

Съгласувано/ Approved	Фамилия/ Name	А.Д.	М.Х.	К.З.	Ц.Б.	В.Х.	Г.К.	Ю.Н.	Ю.Н.	П.С.	Г.К.	Ц.Б.	Д.С.	Д.С.	Д.С.
	Подпис/ Sign														
	Дата/ Date	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022
	Част/ Part	А	СК	Геодезия	ТОВК	ЕЛ	ВиК	СКС	АСПЛ	ПИС	ПГ	ЕЕ	ПБ	ПБЗ	ПУСО

LIREX BG

Обект: 1550/Ангар за обслужване и ремонт на горивната система на самолет F-16 във въздушен район 1550 - Граф Игнатиево
Project: 1550 / Hangar for maintenance and repair of the fuel system of an F-16 aircraft in military area 1550 - Graf Ignatievo

Част / Volume:	ОВКИ / HVAC			Етап/ Stage:	РП/Working Dsgn
Ръководител проект/ Project manager:	Фамилия/ name: инж. Орманлиев Eng. Ormanliev	Подпис/ Signature:	Котя +5.00 ГАЗ Level +5.00 GAS SYSTEMS	Мащаб/Scale:	1:50
Проектант/ Designer:	инж. Цветомир Ботев Eng. Tsvetomir Botev		Сигнатурен номер/ Drawing no: 1550H-WD-HVAC-06	Дата/Date:	06.2022
				Рев. / Issue: Rev 1	Лист/Sc. листа/ Sheet/Sheets: 6/9